

# ①上貼り工法・作業工程

高知市 K 様邸 (11 畳フローリング)

🕒<sub>9</sub> 施工開始



🕒<sub>11</sub> 温水マット敷設



🕒<sub>15</sub> 完成



現状の床の上から貼るだけタイプなら、床をはがさないスピード施工が可能。その日中に床暖房が設置できます。

# ②床張り工法・作業工程 高知市K様邸（14畳フローリング）



1日目



フローリング撤去中



既存のフロアと高さがそろそろよう  
根太を調整中



根太の間に断熱材を仕込み

2日目



コンパネを敷設



温水マット敷設

3日目

約 50 度の温水が循環。低温やけどの  
心配がない、マイルドな暖房です。



フローリング敷設中

4日目



完成

現状の床をはぎ、張り替える工法では、施工に数日かかります。

お好みの床材を選べます!



※一例です